



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

Zmluva o dielo č. 1/DS/2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

Zhotoviteľ:

Názov:

Registrové sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Registrovaný:

Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:

e-mail:

tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

a

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:

Email:

tel.:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Čeláre
Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince
00319252
2021243114
Vojtech Ádám – starosta obce, štatutárny zástupca
obec.celare@gmail.com
+421 907856579

v nasledujúcom znení:

I. Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného uchádzača, ktorým sa stal zhotoviteľ.

1.2 Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy.

1.3 Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

II. Predmet plnenia

2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú na základe tejto zmluvy:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými.



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

2.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi.

III. Cena

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

Cena celkom:	EUR bez DPH
DPH 20%:	EUR
Spolu s DPH:	EUR s DPH

3.2 Cena obsahuje práce/položky uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa.

3.3 Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.

IV. Lehota plnenia

4.1 Dielo bude zhotoviteľom vykonané do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska na základe platnej a účinnej tejto Zmluvy o dielo ako výsledku verejného obstarávania.

4.2 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:

4.2.1 ak v priebehu realizácie diela vzniknú prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,

4.2.2 ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä

- keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C , pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C .
- pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
- pretrvávajúce dažde.

4.3 Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

5.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správnu realizáciu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.

5.2 Dielo je určené zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.

5.3 Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.

5.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

5.5 Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.

5.6 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).

5.7 Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez väd.

VI. Škody

6.1 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.

6.2 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

VII. Platobné a fakturačné podmienky

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a nenávratným finančným príspevkom.

7.2 Úhrada jednotlivých faktúr bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa po vystavení daňového dokladu faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi.

7.3 Splatnosť faktúr je spravidla 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

7.4 Dodávateľ akceptuje predĺženie termínu splatnosti jednotlivých faktúr s ohľadom na finančné možnosti objednávateľa a súhlasí s možným oneskoreným termínom splatnosti/úhrady zo strany objednávateľa v prípade, ak na to bude objektívny dôvod (aj zo strany poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov).

7.5 Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, uvedený rozsah zrealizovaných stavebných prác.

7.6 V prípade bezdôvodného omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčinené zhotoviteľom o viac ako 30 dní.

VIII. Záruky za dielo, reklamácie väd

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s platnými hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet zmluvy záruku na dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné listy, minimálne však 24 mesiacov).

8.3 Objednávateľ je počas záručnej doby oprávnený nárokovat' si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných väd:

- do 24 hod. u väd brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
- do 3 dní u väd ostatných.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné.

IX. Sankcie

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, ktoré sú dohodnuté v zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, max. však do výšky 3% ceny diela bez DPH.

9.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

9.3 Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplatenia dlhujúcej čiastky. V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. IV tejto zmluvy.

9.4 Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.

9.5 Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
- vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku
- viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

10.2 Zhotoviteľ sa zoznami v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :

- ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb
- ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

XI. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí príspevku

11.1 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.2 Oprávnenými osobami pre výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ príspevku a nim poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nim poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané organmi uvedenými v bodoch 2.1. až 2.5. tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.3 Zmluvné strany berú na vedomie a sa zavazujú v celom rozsahu dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

11.4 Zmluva stratí účinnosť, ak objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

XII. Ostatné dohody

12.1 Ak by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu zintenzívil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Ak zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázat. Ku dňu odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však zásoby materiálu.

12.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 45 dní.

12.3 V prípade zlých poveternostných vplyvov alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.

12.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

12.5 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 4 rovnopisy prevezme objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.

12.6 Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.

Osoby oprávnenie k podpísaniu zmluvy:

Za objednávateľa:

vo veciach zmluvných:

Vojtech Ádám, starosta obce

Za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Cenový návrh uchádzača

Príloha č.2: Špecifikácia predmetu zákazky, výkaz-výmer

Čeláre, dňa

....., dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vojtech Ádám, starosta obce

**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

Cenový návrh uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača:

.....

Email:

Telefón:

Kritérium: CENA s DPH

Údaje	Cenový údaj
Cena celkom v € (bez DPH) €
DPH v % a v € €
Cena celkom v € (s DPH) €

Celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzačameno, priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch



Verejný obstarávateľ:

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku

PREBERACÍ PROTOKOL
ku Zmluve o dielo č. 1/DS/2017

Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:

Názov:

Registrové sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Registrovaný:

Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:

e-mail:

tel.:

(ďalej len „Odovzdávajúci“)

a

Preberajúci/Objednávateľ:

Názov:

Obec Čeláre

Sídlo:

Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince

IČO:

00319252

DIČ:

2021243114

Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:

Vojtech Ádám – starosta obce, štatutárny zástupca

Email:

obec.celare@gmail.com

tel.:

+421 907856579

(ďalej len „Preberajúci“)

Odovzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdal Preberajúcejmu predmet zmluvy o dielo špecifikovaný nižšie (ďalej len „Predmet preberania“) a Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tohto Predmetu preberania.

Predmet preberania a jeho popis: Stavebné práce na uvedený predmet zákazky.

Viditeľne zistené vady pri prevzatí Predmetu preberania (ak áno uviesť stručný opis väd):

.....

Adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite počas doby 24 hodín nahlásiť reklamovanú vadu:

.....

Čeláre, dňa

.....
odovzdávajúci

.....
preberajúci
Vojtech Ádám, starosta obce

Vyplní sa až pri odovzdávaní predmetu zmluvy!

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	40,200		
2	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,200		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,575		
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	4,575		
5	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,108		
6	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	9,108		
7	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,639		
8	001	133201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny tr.3	m3	9,639		
9	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,522		
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,522		
11	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,522		
12	231	184103811	Výsadba krik na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m	m2	40,000		
13	026	0266203475	<i>Krušpán vždyzelený - Buxus sempervirens ; listnatý krik nízky, kompaktný</i>	ks	40,000		
14	231	184201111	Výsadba stromu do predom vyhýbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	2,000		
15	026	0266200131	<i>Víba previsnutá</i>	ks	2,000		
16	231	184202111	Zakotvenie dreveniny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	2,000		
17	052	0521721000	<i>Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry</i>	ks	6,000		

2 Zakladanie

18	R	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,629		
19	R	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	6,100		
20	R	273362021	Výstuž základových dosiek - sieťovina Sr6/150xSr6/150	t	0,203		
21	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	9,904		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	R	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,600		
23	R	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,600		
24	R	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,018		
25	R	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,106		
26	R	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,969		
27	R	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505 - stykovaná výstuž	t	0,032		
28	R	275362021	Výstuž základových pätiiek - sieťovina Sr6/150xSr6/150	t	0,020		
29	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	61,000		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

30	R	312271304 - 1	Murivo pilierov z tvaroviek UNI BLOK UB 8/19 (390x390x190)	m3	1,805		
31	R	330311711	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 16/20	m3	1,015		
32	R	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216	t	0,014		
33	R	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10425	t	0,040		

5 Komunikácie

34	221	564201111	Podklad alebo podsyp 0-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	18,300		
35	221	564731111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m2	18,300		
36	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	18,300		
37	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	18,300		
38	592	5921953100	Dlažba Premac KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	18,483		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,500		
40	011	612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	17,700		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	16,920		
42	011	622460233	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	7,750		
43	014	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	129,805		
44	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter	m2	136,805		
45	R	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová roztieraná jemnozrná	m2	118,705		
46	011	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	18,100		
47	R	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi , Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	18,100		
48	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	137,555		
49	R	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,362		
50	R	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí Sr4/150xSr4/150	t	0,166		
51	011	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	4,600		
52	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,850		
53	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	6,850		
54	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	7,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55	R	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	9,200		
56	R	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	9,000		
57	R	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	5,000		
58	R	765383870	Demont krytiny sklolaminátovej do 30 st.	m2	40,000		
59	R	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t , výbúranie kovových častí prístrešku	kg	420,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,000		
61	592	5921954590	Premac obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	70,700		
62	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,400		
63	R	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000		
64	553	55381680530	Odpadkový kôš	ks	2,000		
65	R	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	4,000		
66	553	55381680320	Parková lavička ANTIVANDAL	ks	4,000		
67	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	76,600		
68	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,414		
69	R	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,000		
70	R	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, - 0,16000t	m2	40,000		
71	R	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	4,000		
72	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	4,600		
73	760	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	8,000		
74	760	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000		
75	760	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	3,170		
76	760	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	1,680		
77	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,900		
78	760	968072456.1	Vybúranie kovových stien plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	5,670		
79	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000		
80	R	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	6,000		
81	013	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	129,805		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	17,700		
83	R	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	7,750		
84	R	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	6,000		
85	553	5539547900 - 1	<i>Kotviace papuče stĺpov</i>	ks	6,000		
86	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m ²	150,000		
87	R	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	150,000		
88	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m ²	150,000		
89	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	4,600		
90	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	72,000		
91	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,637		
92	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	335,466		
93	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,637		
94	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	149,096		
95	R	979089012	Poplatok za skladovanie	t	18,637		

99 Presun hmôt HSV

96	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	127,198		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

97	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m ²	72,000		
98	111	1116315000 - 1	<i>Penetračný náter</i>	t	0,022		
99	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	72,000		
100	628	6283221000	<i>Pásy ľahké asfaltové Hydrobit v 60 s 35</i>	m ²	82,800		
101	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,413		

713 Izolácie tepelné

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102	R	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	72,000		
103	283	2837640500	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 30 mm	m2	73,440		
104	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,065		

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety

105	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	2,000		
106	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000		
107	642	6420142170	Klozet kombinovaný stojací ZETA biela	ks	2,000		
108	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000		
109	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000		
110	642	6420135170	Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, biela	ks	2,000		
111	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	2,000		
112	642	6429462300	Doska keramická toaletná biela	ks	2,000		
113	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000		
114	551	5510124115	Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou	ks	2,000		
115	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	2,000		
116	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
117	551	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria LYRA, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000		
118	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prispôsobenie rozvodov a vývodov pre nové ZP	hod	8,000		
119	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,093		

762 Konštrukcie tesárske

120	762	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobfovanie reziva	m2	160,400		
121	762	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	32,000		
122	311	3113051033	Svorníky M12-330 mm + matice + podložky	ks	32,000		
123	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	84,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
124	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	180,000		
125	R	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	38,000		
126	R	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	20,000		
127	605	6051528001	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I	m ³	5,132		
128	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	300,000		
129	605	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm ² L=201-300 cm	m ³	0,495		
130	R	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m ²	140,000		
131	605	6051254800 - 1	Ohobľované dosky hr.25mm	m ³	3,780		
132	R	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m ²	12,600		
133	605	6051254400	Ohobľované dosky 25x150 mm	m ³	0,340		
134	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m ³	8,930		
135	762	762431313.1	Obloženie stien z dosiek skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m ²	17,000		
136	611	6119201020	Drevený obklad smrek A/B, tatranský profil, interiér / exteriér, 19x121 mm, dl. 4-5 m	m ²	18,700		
137	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	68,000		
138	605	6051505100	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica hranolček akosť I prierez 25-75mm L=200-375cm	m ³	0,177		
139	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m ²	17,000		
140	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,956		

764

Konštrukcie klampiarske

141	764	764323220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 200 mm	m	20,000		
142	764	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 200 mm	m	10,000		
143	764	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	12,000		
144	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	14,000		
145	764	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
146	764	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 200 - 400 mm	m	14,000		
147	764	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000		
148	553	5534414260	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm	ks	4,000		
149	764	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	12,000		
150	553	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm	ks	12,000		
151	764	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000		
152	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000		
153	764	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	6,850		
154	764	764430220.1	Oplechovanie štítu z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	30,000		
155	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	3,000		
156	764	764453872	Demontáž odpadového odsokku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	3,000		
157	764	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	10,000		
158	764	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000		
159	553	5534414700	Odkvapové systémy - POZINK, koleno horné, D 100 mm	ks	4,000		
160	553	5534414710	Odkvapové systémy - POZINK, koleno výtokové, D 100 mm	ks	2,000		
161	764	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	9,000		
162	764	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000		
163	553	5534414850	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm	ks	6,000		
164	764	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000		
165	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	10,000		
166	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
167	R	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,288		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

168	R	76537200R	Krytina bitumenová alt. poplastovaný plech	m2	140,000		
169	R	765901102.1	Pokrytie strechy fóliou	m2	140,000		
170	R	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,518		

766 Konštrukcie stolárske

171	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	23,300		
172	611	6114123200	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x550 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000		
173	611	6114123300	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000		
174	611	6114123321	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 500x1100 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	2,000		
175	611	6114123331	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1150 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	2,000		
176	611	6114123680	Plastové okno dvojkřídlové OS+O, rozmer 1400x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000		
177	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	30,800		
178	611	6117201600	Dvere vchodové plastové 1/3 zaskl. 600*1950	ks	2,000		
179	611	6117201600	Dvere vchodové plastové 2/3 zaskl. 700*1950	ks	2,000		
180	611	6117201600	Plastová zasklená stena 2700*2100 s dvojkříd. vchod.dvermi 1800*2000 2/3 zaskl.	ks	1,000		
181	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,369		

771 Podlahy z dlaždíc

182	771	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	4,600		
183	597	5976456020	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x11 2 la	m2	4,692		
184	R	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	72,000		
185	597	5976412100	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné	m2	73,440		
186	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,943		

781 Dokončovacie práce a obklady

ZADANIE

Stavba: **Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre**
 Objekt: **Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
187	771	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	17,700		
188	597	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	18,054		
189	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	13,200		
190	283	2830000101	Plastový rohový profil	ks	13,332		
191	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,471		

783 Dokončovacie práce - nátery

192	R	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	40,584		
193	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	330,000		
194	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	330,000		
195	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	564,470		

784 Dokončovacie práce - maľby

196	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	24,200		
197	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	24,200		
198	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	9,100		
199	784	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	4,600		

21-M Elektromontáže

M Práce a dodávky M

200	R	210010003	Rúrka ohybná elektroinštaláčna, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	10,000		
201	345	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	2,000		
202	345	3450722400	Trubka PVC 2323	m	10,500		
203	345	3451006600	Vývodka 9923 rovna	ks	2,000		
204	R	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	10,000		
205	345	3450509200	I-Spojka SM 16 sivá	ks	1,000		
206	345	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	10,000		
207	R	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000		
208	345	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre
 Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
209	R	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,000		
210	345	3450908510	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	2,000		
211	R	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia	ks	5,000		
212	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	5,000		
213	R	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	2,000		
214	345	3450913500	Krabica KR-125	ks	2,000		
215	R	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	5,000		
216	345	3450612900	Svorka 6311-07	ks	5,000		
217	R	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000		
218	345	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela	ks	1,000		
219	345	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvoj.	ks	2,000		
220	R	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000		
221	345	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matná biela	ks	2,000		
222	R	210111012	Domová zásuvka polozapustený a zapustený	ks	2,000		
223	R	210111114	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000		
224	345	3450339100	Zásuvka CZG 3245	ks	1,000		
225	R	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	2,000		
226	348	3480461500	Svietidlo STILPLAST 5511	ks	2,000		
227	R	210200043	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	1,000		
228	348	3480222800	Svietidlo PIKOLUX 9W	ks	1,000		
229	R	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	95,000		
230	314	3145172400	Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	kg	40,000		
231	354	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	18,000		
232	354	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	26,000		
233	354	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	26,000		
234	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	18,000		
235	R	210220211	Zachyt tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	4,000		
236	354	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	4,000		
237	354	3540300400	HR-Jimacia tyč JP20	ks	4,000		
238	354	3540401900	HR-Ochr. strieska OS 01	ks	4,000		
239	354	3540402100	HR-Ochr. strieska OS 04	ks	4,000		
240	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objekt: Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
241	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000		
242	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000		
243	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000		
244	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000		
245	R	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000		
246	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Ku s	4,000		
247	R	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	12,000		
248	354	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	12,000		
249	R	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000		
250	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000		
251	354	3540402300	HR-Ochranny uholnik OU	ks	6,000		
252	R	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	5,000		
253	341	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	5,250		
254	R	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	10,000		
255	341	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	10,500		
256	R	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	40,000		
257	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	42,000		
258	R	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	30,000		
259	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	31,500		
260	R	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	15,000		
261	341	3410108400	Kábel silový medený CYKY 4Cx1,5	m	7,461		
262	341	3410108500	Kábel silový medený CYKY 4Dx01,5	m	8,289		
263	R	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	10,000		
264	341	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	10,500		
265	R	HZS-001	Revízie EZ	hod	8,000		
266	R	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	8,000		

Celkom