



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

**Zmluva o dielo č. 1/MI/2017**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

**Zhotoviteľ:**

**Názov:**

**Registrové sídlo:**

**IČO:**

**DIČ:**

**IČ DPH:**

**Zapísaný:**

**Registrovaný:**

**Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:**

**e-mail:**

**tel.:**

*(ďalej len „Zhotoviteľ“)*

**a**

**Objednávateľ:**

**Názov:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:**

Obec Čeláre

Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince

00319252

2021243114

Vojtech Ádám – starosta obce, štatutárny zástupca

[obec.celare@gmail.com](mailto:obec.celare@gmail.com)

+421 907856579

**Email:**

**tel.:**

*(ďalej len „Objednávateľ“)*

v nasledujúcom znení:

**I. Preambula**

1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného uchádzača, ktorým sa stal zhotoviteľ.

1.2 Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy.

1.3 Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

**II. Predmet plnenia**

2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú na základe tejto zmluvy:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými.



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

2.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi.

**III. Cena**

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena celkom: | EUR bez DPH |
| DPH 20%:     | EUR         |
| Spolu s DPH: | EUR s DPH   |

3.2 Cena obsahuje práce/položky uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa.

3.3 Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.

**IV. Lehota plnenia**

4.1 Dielo bude zhotoviteľom vykonané do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska na základe platnej a účinnej tejto Zmluvy o dielo ako výsledku verejného obstarávania.

4.2 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:

4.2.1 ak v priebehu realizácie diela vzniknú prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,

4.2.2 ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä

- keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako  $-5^{\circ}\text{C}$ , pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod  $-7^{\circ}\text{C}$ .
- pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
- pretrvávajúce dažde.

4.3 Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.

**V. Dodacie podmienky, prevzatie diela**

5.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správnu realizáciu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.

5.2 Dielo je určené zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.

5.3 Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.

5.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

5.5 Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.

5.6 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).

5.7 Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez vád.

**VI. Škody**

6.1 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.

6.2 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

**VII. Platobné a fakturačné podmienky**

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a nenávratným finančným príspevkom.

7.2 Úhrada jednotlivých faktúr bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa po vystavení daňového dokladu faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi.

7.3 Splatnosť faktúr je spravidla 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

7.4 Dodávateľ akceptuje predĺženie termínu splatnosti jednotlivých faktúr s ohľadom na finančné možnosti objednávateľa a súhlasí s možným oneskoreným termínom splatnosti/úhrady zo strany objednávateľa v prípade, ak na to bude objektívny dôvod (aj zo strany poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov).

7.5 Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, uvedený rozsah zrealizovaných stavebných prác.

7.6 V prípade bezdôvodného omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčinené zhotoviteľom o viac ako 30 dní.

**VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád**

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s platnými hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet zmluvy záruku na dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné listy, minimálne však 24 mesiacov).

8.3 Objednávateľ je počas záručnej doby oprávnený nárokovat' si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných väd:

- do 24 hod. u väd brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
- do 3 dní u väd ostatných.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné.

### **IX. Sankcie**

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, ktoré sú dohodnuté v zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, max. však do výšky 3% ceny diela bez DPH.

9.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

9.3 Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplatenia dlhujúcej čiastky. V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. IV tejto zmluvy.

9.4 Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.

9.5 Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

### **X. Bezpečnosť a ochrana zdravia**

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
- vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku
- viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

10.2 Zhotoviteľ sa zoznámí v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :

- ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb
- ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

**XI. Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí príspevku**

11.1 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.2 Oprávnenými osobami pre výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ príspevku a nim poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nim poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 2.1. až 2.5. tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.3 Zmluvné strany berú na vedomie a sa zaväzujú v celom rozsahu dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

11.4 Zmluva stratí účinnosť, ak objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

**XII. Ostatné dohody**

12.1 Ak by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu zintenzívil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Ak zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. Ku dňu odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však zásoby materiálu.

12.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 45 dní.

12.3 V prípade zlých poveternostných vplyvov alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.

12.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

12.5 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 4 rovnopisy prevezme objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.

12.6 Závazky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.

**Osoby oprávnenie k podpísaniu zmluvy:**

**Za objednávateľa:**

vo veciach zmluvných:

Vojtech Ádám, starosta obce

**Za zhotoviteľa:**

vo veciach zmluvných:

**Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:**

Príloha č.1: Cenový návrh uchádzača

Príloha č.2: Špecifikácia predmetu zákazky, výkaz-výmer

Čeláre, dňa .....

....., dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
Vojtech Ádám, starosta obce

\_\_\_\_\_



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

**Cenový návrh uchádzača**

Identifikačné údaje uchádzača: .....

.....

Email: .....

Telefón: .....

**Kritérium: CENA s DPH**

| Údaje                     | Cenový údaj |
|---------------------------|-------------|
| Cena celkom v € (bez DPH) | ..... €     |
| DPH v % ..... a v €       | ..... €     |
| Cena celkom v € (s DPH)   | ..... €     |

Celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: .....

.....  
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

meno, priezvisko, funkcia  
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného  
konať v záväzkových vzťahoch



**Verejný obstarávateľ:**

Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR

**Názov predmetu zákazky:**

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

**PREBERACÍ PROTOKOL**  
ku Zmluve o dielo č. 1/MI/2017

**Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:**

Názov: .....

Registrové sídlo: .....

IČO: .....

DIČ: .....

IČ DPH: .....

Zapísaný: .....

Registrovaný: .....

Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:

e-mail: .....

tel.: .....

(ďalej len „Odovzdávajúci“)

**a**

**Preberajúci/Objednávateľ:**

Názov: Obec Čeláre

Sídlo: Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince

IČO: 00319252

DIČ: 2021243114

Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:

Vojtech Ádám – starosta obce, štatutárny zástupca

Email: [obec.celare@gmail.com](mailto:obec.celare@gmail.com)

tel.: +421 907856579

(ďalej len „Preberajúci“)

Odovzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdal Preberajúceму predmet zmluvy o dielo špecifikovaný nižšie (ďalej len „Predmet preberania“) a Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tohto Predmetu preberania.

**Predmet preberania a jeho popis: Stavebné práce na uvedený predmet zákazky.**

Viditeľne zistené vady pri prevzatí Predmetu preberania (ak áno uviesť stručný opis vád):

.....

Adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite počas doby 24 hodín nahlásiť reklamovanú vadu:

.....

Čeláre, dňa .....

.....  
odovzdávajúci

.....  
preberajúci  
Vojtech Ádám, starosta obce

**Vyplní sa až pri odovzdávaní predmetu zmluvy!**



# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko  
**Objekt:** Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čeláre p.č. 132/2\*133/2\*135/3

Dátum: 22. 11. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV**

**HSV**

**1**

**Zemné práce**

|    |     |             |  |    |         |  |  |
|----|-----|-------------|--|----|---------|--|--|
| 1  | 001 | 122201102   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  | m3 | 135,550 |  |  |
| 2  | 001 | 122201109   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                 | m3 | 135,550 |  |  |
| 3  | 001 | 133201201   | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3  | m3 | 17,550  |  |  |
| 4  | 001 | 133201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   | m3 | 17,550  |  |  |
| 5  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   | m3 | 135,550 |  |  |
| 6  | 001 | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   | m3 | 17,550  |  |  |
| 7  | 001 | 162501102.1 | Dovoz piesku po spevnenej ceste do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   | m3 | 48,750  |  |  |
| 8  | 001 | 162501105.1 | Dovoz piesku po spevnenej ceste , do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m         | m3 | 828,750 |  |  |
| 9  | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                     | m3 | 48,750  |  |  |
| 10 | 581 | 5815322000  | Piesok technický triedený 0/4  | t  | 92,625  |  |  |
| 11 | R   | 180402111   | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5   | m2 | 274,000 |  |  |
| 12 | 005 | 0057211300  | Trávové semeno - výber   | kg | 8,467   |  |  |
| 13 | 103 | 1031120000  | Záhradný substrát  | t  | 6,600   |  |  |
| 14 | R   | 181301302   | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm                                | m2 | 274,000 |  |  |
| 15 | R   | 182001111   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5                  | m2 | 274,000 |  |  |
| 16 | R   | 183403152   | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 274,000 |  |  |
| 17 | R   | 183403161   | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 274,000 |  |  |
| 18 | R   | 184102114   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm                     | ks | 2,000   |  |  |
| 19 | 026 | 02654304001 | Vfba previsnutá - Salix repens voorthuizen 100 cm  | ks | 2,000   |  |  |
| 20 | R   | 184701112   | Výsadba živého plota do vopred vyhíbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom              | ks | 150,000 |  |  |
| 21 | 026 | 0266200050  | Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens AUREOMARGINATA , v. 20/30; listnatý krík dekoratívny listom, drevom | ks | 150,000 |  |  |

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko  
 Objekt: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čeláre p.č. 132/2\*133/2\*135/3

Dátum: 22. 11. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | R   | 184802611   | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m2 | 274,000         |                 |             |
| 23 | 252 | 2529201000  | Chemické odburinenie trávnik Bofix   | /  | 1,600           |                 |             |
| 24 | R   | 185803111   | Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 274,000         |                 |             |

### 2 Zakladanie

|    |     |             |  |    |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 25 | 002 | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku  | m3 | 2,916  |  |  |
| 26 | 011 | 275321311   | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20   | m3 | 14,634 |  |  |
| 27 | 011 | 275362021   | Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI   | t  | 0,064  |  |  |
| 28 | R   | 311101213-1 | Osadenie chráničky do bet. pre prívod elektroinštalčných káblov s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2 | ks | 4,000  |  |  |

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

|    |     |             |  |    |        |  |  |
|----|-----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 29 | 015 | 338171122   | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním | ks | 28,000 |  |  |
| 30 | 553 | 55358500051 | Stĺpik BLP D38, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiiek      | ks | 6,000  |  |  |
| 31 | 553 | 55358500061 | Stĺpik BLP D48 výška:2,20 m, pre osadenie do betónových pätiiek      | ks | 22,000 |  |  |

### 5 Komunikácie

|    |     |             |   |    |         |  |  |
|----|-----|-------------|---|----|---------|--|--|
| 32 | R   | 561251111   | Cementová stabilizácia podkladu hr. 100 mm  | m2 | 248,000 |  |  |
| 33 | R   | 561261111   | Cementová stabilizácia podkladu hr. 150 mm  | m2 | 248,000 |  |  |
| 34 | 221 | 564731111.1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm | m2 | 248,000 |  |  |
| 35 | 221 | 564751111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm | m2 | 248,000 |  |  |
| 36 | 221 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   | m2 | 248,000 |  |  |
| 37 | 592 | 5921952840  | Dlažba Premac KLASIKO 20x10x6 cm, sivá  | m2 | 260,400 |  |  |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |            |   |    |         |  |  |
|----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 38 | 221 | 916561112  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 220,000 |  |  |
| 39 | 592 | 5922902941 | Obrubník betónový parkový 100/25/5 cm, sivá   | ks | 173,720 |  |  |
| 40 | 592 | 5922902981 | Obrubník betónový parkový 50/25/5 cm, sivá  | ks | 48,480  |  |  |

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko  
 Objekt: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čeláre p.č. 132/2\*133/2\*135/3

Dátum: 22. 11. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ              | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 41 | 221 | 918101112   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3              | 8,800           |                 |             |
| 42 | R   | 936000001   | Osadenie lezeckej zostavy   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 43 |     | 001         | A8513 - lezecká zostava 515x332x313cm   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 44 | R   | 936000002   | Osadenie prevažovacej hojdačky  | ks              | 1,000           |                 |             |
| 45 |     | 002         | A8013 - pravažovacia hojdačka 238x475   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 46 | R   | 936000003   | Osadenie hojdačky   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 47 |     | 003         | A8508 - hojdačka 320x259x356  | ks              | 1,000           |                 |             |
| 48 | R   | 936000003   | Osadenie veľkej drevenej zostavy  | ks              | 1,000           |                 |             |
| 49 |     | 004         | A8026 - veľká drevená zostava 280x764x381   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 50 | R   | 936000003   | Osadenie trenažéra veslovania   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 51 |     | 005         | A7519 - trenažér veslovania 80x145x125  | ks              | 1,000           |                 |             |
| 52 | R   | 936000003   | Osadenie posil.stroja na hrudník  | ks              | 1,000           |                 |             |
| 53 |     | 006         | A7517 - posil.stroj na hrodník 95x110x266   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 54 | R   | 936000003   | Osadenie steppera   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 55 |     | 007         | A7514 - stepper   | ks              | 1,000           |                 |             |
| 56 | R   | 936000008   | Dovoz vybavenie ihriska - 1.časť  | km              | 420,000         |                 |             |
| 57 | R   | 936000009   | Dovoz vybavenie ihriska - 2.časť  | km              | 420,000         |                 |             |
| 58 | R   | 936000010   | Dovoz ostatných zariadení   | km              | 420,000         |                 |             |
| 59 | R   | 936104212   | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad                            | ks              | 2,000           |                 |             |
| 60 | 553 | 55381680530 | Odpadkový kôš   | ks              | 2,000           |                 |             |
| 61 | R   | 936124122   | Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad      | ks              | 6,000           |                 |             |
| 62 | 553 | 55381680320 | Parková lavička ANTIVANDAL  | ks              | 6,000           |                 |             |
| 63 | R   | 9360000011  | Montovaná stacionárna tribúna 62 sedadiel so stredným operadlom                           | sed<br>adi<br>o | 62,000          |                 |             |
| 64 | 231 | 180502001   | Úprava umelého trávniku ihriska - tepovanie, repasovanie vlasu                            | m2              | 594,000         |                 |             |
| 65 | 231 | 180502001   | Úprava umelého trávniku ihriska - dosypanie kremičitého piesku                            | m2              | 594,000         |                 |             |

### 99 Presun hmôt HSV

|    |     |           |  |   |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 66 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 530,229 |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

|    |     |            |                                      |   |        |  |  |
|----|-----|------------|--------------------------------------|---|--------|--|--|
| 67 | 767 | 767230074  | Demontáž madla                       | m | 89,400 |  |  |
| 68 | 767 | 767230075  | Montáž prídavného madla na zábradlie | m | 89,400 |  |  |
| 69 | 553 | 5534667345 | Kovové madlo                         | m | 89,400 |  |  |

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objekt: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čeláre p.č. 132/2\*133/2\*135/3

Dátum: 22. 11. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 70 | 767 | 767911120   | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m   | m  | 56,500          |                 |             |
| 71 | 313 | 31324706001 | Pletivo poplastované so štvorcovými okami, pozinkované 50/2,5x50/2,5mm/1,80m                   | m  | 56,500          |                 |             |
| 72 | 156 | 1561530500  | Drôt D 2,4/100m poplastovaný napínací  | ks | 2,000           |                 |             |
| 73 | 767 | 767920210   | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1,000           |                 |             |
| 74 | 553 | 5534370601  | Bránka jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6007šxv 1x1,8                             | ks | 1,000           |                 |             |
| 75 | 767 | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                 | t  | 0,559           |                 |             |

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

#### D Rozvádzač RO

|    |   |  |   |    |       |  |  |
|----|---|--|---|----|-------|--|--|
| 76 | R |  | Rozvodnica kovová, oceľovoplechová, krytie min. IP 65 | ks | 1,000 |  |  |
| 77 | R |  | Hlavný vypínač 3, min. 16A                            | ks | 1,000 |  |  |
| 78 | R |  | Istič 10A, charakteristika B, 1-pólový                | ks | 4,000 |  |  |
| 79 | R |  | Prúdový chránič 25A, 30mA                             | ks | 1,000 |  |  |
| 80 | R |  | Vývodka P   | ks | 2,000 |  |  |
| 81 | R |  | Svorka SO   | ks | 1,000 |  |  |
| 82 | R |  | Prepoj. mostík N7                                     | ks | 2,000 |  |  |
| 83 | R |  | Prepoj. mostík PE7                                    | ks | 7,000 |  |  |
| 84 | R |  | Vysiaci zámok   | ks | 1,000 |  |  |
| 85 | R |  | Podružný materiál                                     | ks | 1,000 |  |  |

#### D1 Elektroinštalácia

|    |   |  |  |    |         |  |  |
|----|---|--|--|----|---------|--|--|
| 86 | R |  | LED svietidlá, príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 30° x 70°, Farba svetla 5000 K +/- 5%, Index CRI/Ra 73, Stupeň krytia min. IP65, IK10, Záruka 60 mesiacov | ks | 4,000   |  |  |
| 87 | R |  | LED svietidlá, príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 60° x 90°, Farba svetla 5000 K +/- 5%, Index CRI/Ra 73, Stupeň krytia min. IP65, IK10, Záruka 60 mesiacov | ks | 4,000   |  |  |
| 88 | R |  | Konzola rotačná pre LED svietidlo, max. príkon svietidla 185W  | ks | 8,000   |  |  |
| 89 | R |  | Rozvodná krabica 230/400V, IP67  | ks | 8,000   |  |  |
| 90 | R |  | Pripojovacia svorka SO   | ks | 4,000   |  |  |
| 91 | R |  | Odbočovacia spojovacia svorka - SR 01  | ks | 2,000   |  |  |
| 92 | R |  | Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02  | ks | 6,000   |  |  |
| 93 | R |  | Kábel CYKY-J 3 x 1,5   | m  | 198,000 |  |  |

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko  
**Objekt:** Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Čeláre p.č. 132/2\*133/2\*135/3

Dátum: 22. 11. 2017

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 94  | R   |             | Pozinkovaný vodič FeZn 10 mm                      | kg | 6,000           |                 |             |
| 95  | R   |             | Pásovina FeZn 30/4                                | kg | 110,000         |                 |             |
| 96  | R   |             | Výstražná fólia PVC, červená, šírka 22 cm         | m  | 100,000         |                 |             |
| 97  | R   |             | Chránička dvojplášťová, 32mm, IP40                | m  | 120,000         |                 |             |
| 98  | R   |             | Oceľový stožiar v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; pätkový | ks | 4,000           |                 |             |
| 99  | R   |             | Konzola na stožiar pre dve svietidlá              | ks | 4,000           |                 |             |
| 100 | R   |             | Piesok pre káblové lôžko                          | m3 | 4,000           |                 |             |
| 101 | R   |             | Podružný materiál                                 | ks | 1,000           |                 |             |

### D2 Zemné práce - elektroinštalácia

|     |   |  |   |    |         |  |  |
|-----|---|--|---|----|---------|--|--|
| 102 | R |  | Vytýčenie a výkop ryhy pre polozenie kábla NN osvetlenia (03,x0,6 m) *100bm               | m3 | 14,000  |  |  |
| 103 | R |  | Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča O 10 mm  | m  | 85,000  |  |  |
| 104 | R |  | Uloženie a zasypanie kábla NN   | m  | 85,000  |  |  |
| 105 | R |  | Položenie výstražnej fólie na vedenie NN  | m  | 90,000  |  |  |
| 106 | R |  | Vytýčenie a výkop jám pre stĺpy osvetlenia  | m3 | 2,600   |  |  |
| 107 | R |  | Betón pre osadenie pátiok stĺpov svetlenia vrátane dopravy                                | m3 | 2,600   |  |  |
| 108 | R |  | Osadenie pátiok stĺpov osvetlení /vyvedenia chráničky a zemnenia/                         | ks | 4,000   |  |  |
| 109 | R |  | Úprava okolia zahumusovaním po obvode ihriska na šírku 1,5m*102m s výsevom tráneho semena | m2 | 153,000 |  |  |
| 110 | R |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horniny tr. 1 až 4                              | m3 | 165,000 |  |  |
| 111 | R |  | Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na skládke (skládkovné)                           | m3 | 165,000 |  |  |

### D3 Ostatné práce - elektroinštalácia

|     |   |  |  |     |         |  |  |
|-----|---|--|--|-----|---------|--|--|
| 112 | R |  | Zapojenie a odskúšanie rozvádzača                                    | hod | 8,000   |  |  |
| 113 | R |  | Ostatné elektroinštalčné práce                                       | hod | 20,000  |  |  |
| 114 | R |  | Výškové práce - inštalácia a smerovanie LED technológie              | hod | 8,000   |  |  |
| 115 | R |  | Prenájom plošiny do 8 metrov   | hod | 8,000   |  |  |
| 116 | R |  | Revízná správa - elektro (Prvotná revízia + 1 opakovaná po 4 rokoch) | ks  | 1,000   |  |  |
| 117 | R |  | Doprava strojov a materiálu  | km  | 130,000 |  |  |

**Celkom**

